

Pisz, dnia: 07.03.2022r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: „Modernizacja i Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Pisz – Budowa kotła o mocy 5MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”

ZAPYTANIE NR 1

Dobry dzień,

Proszę odpowiedzieć na pytania:

Według zapisu PFU „zakres obciążenia kotła z paleniskiem 20÷100% +5%/12godz”

Standardowo paleniska biomasowe posiadają możliwość zakresu pracy 30-100%. Praca w zakresie 20-30% jest niestabilna ze względu na dużą inercję cieplną paleniska.

Sugerujemy zmianę zapisu, który przyjąłby brzmienie:

- W zakresie obciążenia kotła z paleniskiem 30÷100% +5%/12godz z sterowaniem automatycznym i utrzymywaniem emisji gwarantowanych
- W zakresie obciążenia kotła z paleniskiem 20÷29% z sterowaniem półautomatycznym z możliwymi odchyleniami emisji gwarantowanych

ODPOWIEDŹ NR 1

Zamawiający ma świadomość niestabilnej pracy kotła z paleniskiem przy obciążeniu poniżej 30%.

W związku z tym zmianie ulega zapis w Załączniku nr 2 pkt. 2.4.4 do SWZ

z:

„ – Zakres obciążenia kotła z paleniskiem 20÷100%+5%/12godz, „

na:

„ – Zakres obciążenia kotła z paleniskiem 30÷100%+5%/12godz,”

PREZES ZARZĄDU
PEC Sp. z o.o. w Pisz
Karol Walinowicz