

LEGENDA:

- ZAKRES PROJEKTU WYKONAWCZEGO
- ściany projektowane- ZAKRES PROJEKTU WYKONAWCZEGO
- ściany projektowane zatwierdzone w pierwotnym projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją 308/2016
- proj. otwory w ścianach istniejących -ZAKRES PROJEKTU WYKONAWCZEGO
- ściany istniejące

Kolorem niebieskim oznaczono i opisano elementy projektowane, objęte zakresem projektu wykonawczego

Kolorem zielonym oznaczono i opisano elementy zatwierdzone w pierwotnym projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją 308/2016
- poza zakresem opracowania

Kolorem czarnym oznaczono i opisano stan istniejący

UWAGI:
1. Szczegóły instalacji zgodnie z projektami branżowymi niniejszego opracowania. Również równolegle z proj. branżowymi należy rozpatrywać projekt architektoniczny.
2. Elementy i pozycje konstrukcyjne wg proj. konstrukcyjnego.
3. W miejscach, w których następuje zmiana poziomu podłogi, należy zastosować rozwiązania techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujące tę różnicę.
4. powierzchnie spoczników schodów i pochylni powinny mieć wykończenie wyróżniające je odcieniem, barwą bądź fakturą, co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów lub pochylni.
5. Wmiejscach w których mogą wystąpić zmienne obciążenia użytkowe stropów, schodów lub pomostów roboczych, należy w widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną, określającą dopuszczalną wielkość obciążenia tych elementów.
6. Poziome dojścia i przejścia od strony przestrzeni otwartej powinny być zabezpieczone balustradą o wysokości 1,1 m z poprzeczką umieszczoną w połowie jej wysokości i krawężnikiem o wysokości co najmniej 0,15 m.
7. Otwory technologiczne w ścianach i stropach do ustalenia przez wykonawcę zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami technologicznymi.
8. Przed zakupieniem i zamontowaniem okien i drzwi sprawdzić wymiary otworów w naturze.
9. Wymiary sprawdzić w naturze.
10. Poziom 0.00 podłogi projektowanej dostosować do poziomu 0.00 istniejącej posadzki wiaty.

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa opracowania:
Projekt budowlany zamienny do decyzji nr 308/2016 z dnia 24 października 2016 r.: rozbudowa, przebudowa istniejącej kotłowni o powierzchni rozbudowy - 277.06m2 o powierzchni użytkowej - 459.72m2 i kubaturze - 3377.36m3 wraz z budową wiaty na rębak o powierzchni zabudowy - 240.62m2 i kubaturze - 1688.40m3 na działce o nr geod. 1128/4 położonej w Piszu przy ul.Jagodnej 1c w zakresie : - budowy ruchomej podłogi z układem zasilania kotła w biomasę, - budowy instalacji zraszaczowej w projektowanym i istniejącym pomieszczeniu wygarniaczy oraz doziemnej instalacji elektroenergetycznej

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Piszu, 12-200 Pisz, przy ul. Jagodnej 1C

Wykonawca opracowania:
JUWA Sp. z o.o., Sp.k
15-182 Białystok, ul. Gen. S.Sosabowskiego 22

Zespół projektowy	Data i podpis
projektant | architektura mgr inż. arch. Jakub Antonowicz upr. w spec. architektonicznej nr upr.: BI-PdOKK/90/2007; nr czł.: POIA Nr PD-0296	14.12.2018r.
sprawdzający | architektura mgr inż. arch. Adam Napiórkowski upr. w spec. architektonicznej nr upr.: 7/PDOKK/2013; nr czł.: POIA Nr PD-0411	14.12.2018r.

Nazwa rysunku:
PRZEKRÓJ A-A

REWIZJA 1 17.04.2019
w zakresie zbiopa nad pom. wygarniacy

Nr rysunku: **A4**
Skala: **1:50**